

Orientering om omlægning af blytag på Budolfi Kirkes Tårn og spir, etape 4.

I fortsættelse af den omlægning af blytage over kirkens hovedskib, kor, kapelbygning samt sdr. sideskib, der blev gennemført i perioden 2016 - 2019, er det efter dialog med Blytækker Michaelsen lykkedes at træffe aftale om omlægning af blybeklædning på kirkens spir i 2026. Dette er således den sidste etape af renoveringen af kirkens blytage - i denne omgang.

Det kan oplyses, at tagværk og blybeklædning på spir stammer fra 1934, hvor alle konstruktioner i spiret blev nedtaget og efterfølgende opbygget på ny. Dette arbejde blev udført over jernbetondæk med en stålkonstruktion i den nederste del af spiret.

Trækonstruktioner er udført af savskåret nåletræ, hvoraf en del er genbrug fra det tømmer, som blev erstattet af stålkonstruktionen.

Arbejdet er blevet indledt i maj måned 2026 og der er allerede etableret de nødvendige stilladser og hejs for arbejdets udførelse.

Det er blytækkernes vurdering, at omlægningen vil vare op til 8 mdr, således det vil være afsluttet ved udgangen af 2026. Stilladset vil således være fjernet i januar måned 2027.

Inden omlægning af blytag iværksættes, gennemføres der en asbestsanering af de stålkonstruktioner, som udgør spirets nederste del. Dette rengøringsarbejde udføres af et firma, der er særligt godkendt til håndtering af asbest.

Vi har endvidere registreret enkelte områder med fugtskader i murrem og tagbrædder. Der viser sig sandsynligvis yderligere skader på skjult træværk når dette blotlægges. Disse skader vil, i forbindelse med det øvrige arbejde, naturligt blive udbedret under processen.

Sluttelig vil kirkens klokkespil gennemgå en større renovering og den elektromagnetiske styring vil blive ændret til luftstyring, pneumatsisk styring, – glæd Jer til at høre det nyrenoverede klokkespil, det bliver fantastisk!

Arbejdet der er påbegyndt med stilladsopstilling i maj 2026, forventes afsluttet ved årets udgang, dog forventes stilladsnedtagning først udført i januar 2027.



